

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ИГС0004-01

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "ИнвестГрадСтрой"

Директор: _____/Е.В. Гозун/

Модернизация системы коммерческого учета ООО "ИнвестГрадСтрой" Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор
Сметная стоимость 2 980 039,96 руб.
Средства на оплату труда 201 623,93 руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш.	материалы	на единицу	всего
										в т.ч. з/пл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Монтажные работы													
1	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт. НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	97	9,67 6,94	2,22 0,14	0,51	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	13032,92	10811,62	1944,85 218,25	276,45	0,7 0,01	0,7 0,01
2	Цена поставщика	Счетчик трехфазный CE 303 S31 503 JAVZ, шт.	20	4920,00		4920,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	98400,00			98400,00		
3	Цена поставщика	Счетчик трехфазный CE 303 S31 503 JAYVZ, шт.	5	7700,00		7700,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,60	38500,00			38500,00		
4	Цена поставщика	Счетчик трехфазный CE 303 S31 543 JAVZ, шт.	67	5600,00		5600,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,61	375200,00			375200,00		
5	Цена поставщика	Счетчик трехфазный CE 303 S31 546 JAVZ, шт.	5	7200,00		7200,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,62	36000,00			36000,00		

6	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт. НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	36	42,78 23,38	11,5 0,77	7,90	55.71 Трансформаторы тока ОЗП=16,06; ЭМ=8,62; ЗПМ=16,06; МАТ=12,58	20663,88	13517,40	3568,68 445,20	3577,80	29,16 0,72	7,29 0,18
7	Цена поставщика	Трансформатор тока ТОЛ-10-ІМ, шт.	36	15000,00		15000,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	540000,00			540000,00		
8	ФЕРм08-03-599-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Щит креплением болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг, 1 шт. НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	23	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03	55.546 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями ОЗП=16,06; ЭМ=8,6; ЗПМ=16,06; МАТ=4,58	13941,40	9382,16	26,40 2,25	4532,84	2,56 0,01	2,56 0,01
9	Цена поставщика	Щит , шт.	23	6000,00		6000,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	138000,00			138000,00		
10	ФЕРм08-02-401-01 Приказы Минстроя РФ от 17.10.2014 № 634/пр; от 12.11.2014 № 703/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	19,13 (10/100)	649,81 388,03	70,43 2,7	191,35	55.294 Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ОЗП=16,06; ЭМ=8,04; ЗПМ=16,06; МАТ=2,93	13050,68	11921,43	56,63 4,34	1072,62	41,28 0,2	4,128 0,02
11	Цена поставщика	Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0.6, м	1913	125,42		125,42	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	239936,11			239936,11		
9	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Прибор или аппарат, 1 шт. НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	326	11,51 11,11		0,40	55.501 Прибор или аппарат ОЗП=16,06; МАТ=6,03	117904,42	116333,10		1571,32	1,12	2,24
10	Цена поставщика	Устройство сбора и передачи данных (УСПД) УСПД CE805L-G2-A1-1 Энергомера, шт.	8	32430,00		32430,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	259440,00			259440,00		

11	Цена поставщика	Преобразователь интерфейса ADAM-4571, шт.	2	12000,00		12000,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	24000,00		24000,00		
12	Цена поставщика	Преобразователь интерфейса ADAM-4542+, шт.	12	23000,00		23000,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,60	276000,00		276000,00		
13	Цена поставщика	Измерительная колодка КИ-10, шт.	85	400,00		400,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,61	34000,00		34000,00		
14	Цена поставщика	Разветвитель интерфейса RS485 ПР-3, шт.	72	400,00		400,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,62	28800,00		28800,00		
15	Цена поставщика	Разветвитель интерфейса RS485 ПР-6, шт.	72	800,00		800,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,62	57600,00		57600,00		
16	Цена поставщика	Трансформатор тока 0,4 кВ, шт.	135	1200,00		1200,00	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	162000,00		162000,00		
17	ФЕРм08-02-144-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 шт. 100	28,13				таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	38988,18	38988,18			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								2 525 457,59	200 953,89	5 596,56 670,04	2 318 907,14	
Накладные расходы: 0%								0,00				
ИТОГО накладных расходов по разделу:								0,00				
Сметная прибыль: 0% ФОТ								0,00				

ИТОГО сметной прибыли по разделу:	0,00					
Итого по разделу 1 Монтажные работы	2 525 457,59					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:	2 525 457,59	200 953,89	5 596,56	2 318 907,14		
			670,04			
Сметная прибыль	0,00					
Итого:	2 525 457,59					
НДС [2525457,59*18%]	454 582,37					
ВСЕГО по смете	2 980 039,96					

Составил: _____

Проверил: _____